

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
大 項 目						
I. ハウス工事		1	式			
II. 環境制御設備工事		1	式			
III. 出荷管理スペース設備工事		1	式			
IV. 防除設備工事		1	式			
V. 電気設備工事		1	式			
VI. 水道引込工事		1	式			
VI. 運搬・諸経費		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I. ハウス工事 内 訳 書						
I. ハウス工事						
I-1. 鉄骨工事		1	式			
I-2. ハウス本体工事		1	式			
I-3. 建具部材		1	式			
I-4. 被覆部材		1	式			
I-5. 開閉機工事		1	式			
I-6. ハウス施工費		1	式			
I-7. 誘引工事		1	式			
I-8. 暖房設備工事		1	式			
I-9. カーテン設備工事		1	式			
I-10. 基礎工事		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-1. 鉄骨工事</b>						
トラス材4.5m	□-60*30*2.3	33	セット			
トラス材9m	□-60*30*2.3	586	セット			
側柱	□-125*75*2.3	74	本			
谷柱	□-125*75*2.3	666	本			
妻面谷柱	□-125*75*2.3	80	本			
谷梁受束(トラス上)		586	ヶ			
側胴縁	WC-75*45*15*1.6	2,415	m			
妻胴縁	WC-75*45*15*1.6	5,608	m			
妻間柱	□-125*75*2.3	164	本			
出入口マグサA	□-125*75*2.3	3	セット			
出入口マグサB	□-125*75*2.3	3	セット			
出入口マグサC	□-125*75*2.3	2	セット			
出入口マグサD	□-125*75*2.3	2	セット			
出入口マグサE	□-125*75*2.3	1	セット			
出入口マグサF	□-125*75*2.3	1	セット			
トラス・柱継材	W□-50*50*1.6	5,226	m			
アーチ受け材	□-100*50*2.3	5,319	m			
妻面継材	□-75*45*2.3	304	本			
柱ブレース	M12ドブ	508	本			
水平ブレース	M12ドブ	1,216	本			
屋根垂木振止ブレース	3/8インチ ユニクロ	912	本			
屋根垂木振止プレート		456	ヶ			
プレート		1	式			
ボルト・ナット		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-2. ハウス本体工事</b>						
谷樋	4m	1,326	本			メーカー仕様品
樋継手		1,404	ケ			メーカー仕様品
雨落とし口		156	ケ			メーカー仕様品
樋両面テープ		1	式			メーカー仕様品
VU豎樋SET	VU150・DVL150	156	組			メーカー仕様品
谷化粧板		156	ケ			メーカー仕様品
W兼用棟木	4m	1,292	本			メーカー仕様品
棟木継手	0	1,216	ケ			メーカー仕様品
NEWアルミウインド'エーススーパー	樋上	1,872	本			同等品
WB谷レール金具	ベロ付き	13,288	ケ			メーカー仕様品
アーチ材	31.8φ×1.6t	13,072	本			同等品
アーチ外ジョイント	38*400*44° 穴付	6,536	ケ			同等品
トラスパイプ	アーチ補強材	1,216	本			同等品
32Wユニバーサル	ボルトナット付	2,432	ケ			同等品
奥行直管	25.4φ*1.2	1,140	本			同等品
クロスワン	32×25	7,700	ケ			同等品
ペリカン	32	304	ケ			同等品
側垂木	タフビニエース	2,440	m			同等品
妻垂木	タフビニエース	9,889	m			同等品
NEWアルミウインド'エーススーパー	側面、棟、屋根、破風他	1,568	本			同等品
ユニバーサルジョイント	32	1,368	ケ			同等品
ビニエース外板		1,368	ケ			同等品
ビニエースTJ		1,450	ケ			同等品
ビニエース外J	アルミ	1,800	ケ			同等品

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
副資材・雑材料		1	式			
循環扇はやぶさ	三相200V	137	台			同等品
NEWアルミウインドエーススーパー	裾部フィルム固定	281	本			同等品
エースクロス		2,900	ヶ			同等品
ビニエース外J		275	ヶ			同等品

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-3. 建具部材</b>						
2重引込アルミ自動ドア	W2700 H2500	2	セット			
2枚アルミ引分け戸鍵付	W2000 H2000	2	セット			
2枚アルミ引分け戸(自動)	W2700 H2500	2	セット			
框ドア鍵付	W700 H2000	3	セット			
店舗用引き戸 4枚建	W2400 H2000	3	セット			
2枚アルミ引分け戸鍵付	W3000 H2500	3	セット			
アルミ引違窓	W1200 H900	7	セット			
軽量シャッター手動	W3000 H3000	1	セット			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-4. 被覆部材</b>						
タイキュート007	0.15厚	33,000	m <sup>2</sup>			
遮光フィルム	0.15厚	1,836	m <sup>2</sup>			
花野果		3,500	m <sup>2</sup>			
スプリング	タフコートスプリング	1	式			
両面テープ	50m	1	式			
スソバリ	0.2x100x100m	9	巻			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-5. 開閉機工事</b>						
天窓枠	L=4000	912	枚			
天窓枠(端部)	L=3400	304	枚			
天窓ジョイント	プレート	1,064	ケ			
ステンレス ラックピニオン		176	台			
駆動シャフト	32A 4M	154	本			
スライドラック28φ	φ28 t=4.5	1,216	本			
スライドラックジョイント		1,040	本			
ロッドユニバーサル		1,216	ケ			
突上げロッド		3,648	本			
ラック支持金具		2,432	ケ			
天窓振止ピース		304	ケ			
天窓下枠	L=4000	1,326	本			
減速機	JDR型	22	台			同等品
減速機取付架台		22	台			
減速機子器	MR-20	22	台			同等品
ネットクランプ		5,020	ケ			
シリコンゴム	250m巻	24	巻			同等品
アルミクリップ		1,368	本			
PVCクリップチューブ		1,292	本			同等品
ステンタッピングビス		1	式			
防虫網0.4mm	サンサンネットSL4200 0.9m*35m	152	枚			同等品
防虫ネット取付		1	式			



名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サイド開閉)						
自動巻き上げ機		12	台			
巻上げパイプ	φ22	81	本			
ガイドパイプ		6	本			
パッカー		660	ケ			
マイカーエースタフ		1,320	ケ			同等品
ハウスバンド		3	本			
インターフェース盤		6	台			
妻開閉)						
かるかんハイ	100m	16	台			同等品
かるかん	100m	16	台			同等品
巻上げパイプ	φ22	232	本			
ガイドパイプ		8	本			
パッカー		2,600	ケ			
マイカーエースタフ		5,200	ケ			同等品
ハウスバンド		10	本			



名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
I-7. 誘引工事						
妻面誘引補強	□-75*75*2.3	1	式			
中間誘引補強	□-75*75*2.3	1	式			
プレート		1	式			
誘引ブレース	M12ドブ	980	本			
吊りブレース	M12ドブ	630	本			
ボルト・ナット		1	式			
ワイヤークリップ		1,644	ヶ			同等品
ターンバックル		548	ヶ			同等品
ワイヤーロープ	100m	87	巻			同等品
取付施工費		1	式			



名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-9. カーテン設備工事</b>	妻方向スライド式(アンチブロッキングタイプ)同等品					
モーター	RW1400	8	台			
チェーンコネクター	RW1000-1400	16	セット			
モーター取付板		8	セット			
駆動軸	2"dia。×3.65mm×6m	112	本			
軸受ベアリングプレート		146	本			
滑車	4インチ ベアリング	306	ケ			
垂れ止め滑車		1,068	ケ			
スクリーンリーダー	SP4.80	2,452	本			
ラバーシール	200m	62	巻			
スクリーンリーダージョイント		2,312	ケ			
ABSブロック		2,592	ケ			
スクリーンピックアップ	ステン	27,000	ケ			
棚線サポーター	ステン	27,000	ケ			
エンドワイヤーコンダクター	ステン	282	ケ			
トラスクリップ	H=45 ステン	26,966	ケ			
スクリーンホルダー	ステン	26,966	ケ			
固定プレート	アルミ	298	ケ			
PVCクリップチューブ	4m	562	本			
ウェイト・ウェイトピン		1,964	組			
ポリエステルワイヤー	φ2.5 1800m	94	巻			
スプリングワイヤー	ステン φ2.5	24,084	m			
ケーブル	ステン φ3.0	3,964	m			
ターンバックル	ドブ	438	ケ			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ニコプレスクランプ	3.0mmアルミ	306	ケ			
ターンバックルキャップ		610	ケ			
ニコプレスクランプ	4.0mmアルミ	1,220	ケ			
ニコプレスキャップ		610	ケ			
ボルト・ナット		1	式			
その他資材		1	式			
スクリーン	PH55	23,560	m <sup>2</sup>			
スクリーン	タフカーテン	23,560	m <sup>2</sup>			
カーテン施工費		1	式			
<u>サイドカーテン</u>						
手動巻上器		32	ケ			
巻上用パイプ	φ22 L=5470	348	本			
パッカー	φ22用	9,300	ケ			
サドルバンド	φ22用	474	ケ			
タイティーワン	φ22用	474	ケ			
フィルム固定用 直管	φ22 L=5470	348	本			
ガイド用 直管	φ22 L=4500	474	本			
ハイセッター2型(M)		711	ケ			
スソ張り用 直管	φ22 L=5470	174	本			
スソ張りフィルム	PO 0.1mm×75cm×100m	10	本			
コーナー固定張り用 直管	φ22 L=4500	56	本			
マルチハンガー16		60	ケ			
φ22 サドルバンド		56	ケ			
φ22 タイティーワン		56	ケ			



名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>I-10. 基礎工事</b>						
独立基礎	現場打設 掘削土敷き均し含む	820	箇所			
出入口コンクリート		4	箇所			
土間コンクリート	t=100	3,367	m <sup>2</sup>			
栽培ベット部敷均し		23,000	m <sup>2</sup>			
重機回送		1	式			
基礎工事管理費		1	式			



名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ. 環境制御設備工事 内 訳 書						
Ⅱ. 環境制御設備工事						
Ⅱ-1. 複合環境制御装置		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>Ⅱ-1. 複合環境制御装置</b>						
複合環境制御盤	換気王PRO 温度センサー4本、日射センサー	4	台			同等品
避雷器	MAX-200	1	式			同等品
インターフェース盤	ハウス部	4	台			同等品
インターフェース盤	集出荷・管理スペース部	1	台			同等品
降雨警報機	JRH-01	1	台			同等品
風速センサー&コントローラー	KC-011	1	台			同等品
雨信号分配器	RP-4	1	台			同等品
風信号分配器	W-4	1	台			同等品
日除けカバー		8	個			
気象センサー架台		1	台			
制御盤・センサー取付工事		1	式			
部材送料		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>Ⅲ. 出荷管理スペース設備工事</b>						
選果機	エトバス優秀	2	台			同等品
プレハブ冷蔵庫	4.5m*4.5m*H2.2m	2	基			同等品
管理スペース内装工事		465	m <sup>2</sup>			
温室周囲防草シート		1	式			
給排水設備部材	靴洗い場、シンク	1	式			
給排水工事費	集出荷、管理室	1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<b>IV. 防除設備工事</b>						
防除ポンプ	MS515MCX200V、3.7KW	1	台			同等品
スカットタンク1000L		1	台			
巻き取機100Mホ-ス付き		1	本			
スプレーホース	10mm×100m	2	本			
スプレーホース	10mm×40m	10	本			
スプレーホース	8.5×2m	10	本			
チーズPF3/8XPT1/4		10	個			
ニップルG1/4XPT1/4		10	個			
ボールコソク1/4		10	個			
カップラーソケット1/4		10	個			
ソケットG1/4		20	個			
10角フタ		4	個			
T型継ぎ手		2	個			
ターンローター		20	個			
カートジェッター3輪付き	手動 手押し	2	台			
取付工事費		1	式			

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	
V. 電気設備工事						
受電設備工事	1次側工事	1	式			
ハウス棟内電気設備工事	2次側工事	1	式			

名称	摘要	数量	单位	单価	金額	備考
<b>VI. 水道引込工事</b>						
水道引込工事	既存道路脇-集出荷棟脇迄	8	m			二次引込

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
VI. 運搬・諸経費						
運搬・諸経費		1	式			